

标段名称	中标人名称	合同价（元）	合同工期	项目负责人	项目技术负责人	主要合同工作内容
广元市朝天区大沟水库灌区工程-施工标段	四川晨沛建设工程有限公司	18285925.00	690 日历天	沈春宇	李洁	施工范围：本项目工程量清单及图纸范围内的全部内容（含水土保持、环境保护工程）。 建设规模：大沟水库位于四川省广元市朝天区李家镇境内，灌区工程布置了一条干管和两条支管。主干管管线总长 4261.7m，设计流量为 0.165m³/s，采用 DN400 球墨铸铁管，埋管敷设，采用有压输水方式，其间设置 3 处倒虹吸管段，全段设置 6 处分水口，于桩号主 4+230.76m 处采用三通分水，分为左、右支管。 左支管，管线总长 1400.88m，设计流量为 0.07m³/s，采用 DN100~DN250PE 管，埋管敷设，采用有压输水方式。管线沿地形布置，从主管分水后设一段长倒虹管，且跨后河设置管桥，采用 DN250 钢管，左支管全段设 3 处分水口。 右支管，管线总长 9786.3m，设计流量为 0.03m³/s，采用 DN80~DN200PE 管，埋管敷设，采用有压输水方式，全段设置 2 处倒虹吸管段，右支管全段设 13 处分水口。 主要技术指标：本工程项目的施工质量必须达到合格及以上，并严格执行《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）和现行《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》等规范、规程、标准和强制性条文。

说明：主要合同工作内容填写承建合同段的施工或服务的范围、合同建设规模及主要技术指标。